

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029

**Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - óvodafelújítás
(TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1 –
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázati felhívás)
(konzorciumban Pusztaszabolcs Város Önkormányzatával)**

Támogatási összeg: bruttó 161.126.710, -Ft

Műszaki tartalom

Szent Erzsébet téri óvoda épület:

- Az épület azbeszt mentesítése,
- Utólagos falszigetelés talajnedvesség ellen
- Külső falak hőszigetelése
- Külső homlokzati DRYVIT vakolatrendszer készül.
- Raktár helyiség bontása a tartószerkezeti szakvélemény szerint.
- A külső nyílászárók cseréje, 3 rétegű üvegezés, hőszigetelő fehér műanyag profil toktoldókkal.
- A magastetős épületrészekben a padlásfödém hőszigetelése, ásványgyapot hőszigeteléssel.
- A kis hajlású félnyereg tetős épületrészeknél utólagos külső tető hőszigetelés, 22 cm közetgyapot hőszigeteléssel. A kis hajlású tetőrészek új rétegrendet kapnak, kívülről korcolt fémlemez fedés készül.
- A melegítőkonyha feletti tetőt utólagos hőszigeteléssel és szintén korcolt fémlemez fedéssel kell kialakítani.
- Akadálymentes parkoló kialakítása.
- Kerékpártámaszok elhelyezése

Épületgépészet:

- A régi acéllemez tagos radiátorok cseréje időszerű, az újabb meglévő lapradiátorok megmaradhatnak.
- Termosztatikus szelepek felszerelése a radiátorokra.
- Meglévő villanybojlerek megmaradnak, a tervezett napelemek ezeknek az villamos energia ellátásába besegítenek.
- Szellőzés korszerűsítése (nyílászárókra résszellőzők kerülnek, elszívó ventilátorok beépítése).
- Új akadálymentes mosdó gépészeti kialakítása

Épületvillamosság:

- Elektromos hálózat felújítása (régi alumínium vezetékek cseréje rézre).
- Elosztók, kapcsolók, dugaljak, szerelvények cseréje.
- Világítás korszerűsítése, ledes lámpák felszerelése.
- Villámvédelem korszerűsítése.
- Napelemes rendszer felszerelése

Fő utcai óvodaépület:

- A tető azbesztmentesítése, a régi, azbeszt tartalmú palatető bontása, a hulladék szakszerű elszállítása.
- Új tető héjalás elkészítése.
- Főbejárat akadálymentesítése akadálymentes rámpa építésével.
- Akadálymentes parkoló kialakítása és kerékpártámaszok elhelyezése.

Milyen stádiumban van?

Támogatási szerződés és Konzorciumi megállapodás aláírásra került. A tervező kiválasztása és megbízása, valamint a Projektmenedzser kiválasztása és megbízása megtörtént, készülnek a kivitelezéshez szükséges tervek. A tervek elkészítésének határideje: 2025. október 15.

Támogatási szerződés szerinti tervezett menetrend:

Mérföldkő:	Státusz:
1.sz. mérföldkő – Előkészítés (benne a közbeszerzési eljárással. A mérföldkő a kivitelezési szerződés aláírásával zárul!)	Elérési dátum: 2026.06.30-ig
2.sz. mérföldkő – Megvalósítás	Elérési dátum: 2027.12.31-ig
Elszámolások:	Státusz:
1.sz. időközi elszámolás	2025.06.15-ig
2.sz. időközi elszámolás	
3.sz. időközi elszámolás	
ZÁRÓ	